

4

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ**  
**ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ** ✓

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.324,47 €**

Για την ετήσια συντήρηση - αναγόμωση όλων των πυροσβεστήρων ο ανάδοχος θα προσκομίσει ικανό αριθμό πυροσβεστήρων (περίπου 50τεμ) στο Νοσοκομείο. Συγκεκριμένα από κάθε όροφο θα παραλαμβάνονται όλοι οι πυροσβεστήρες, προσωρινά θα τοποθετείται αντίστοιχος αριθμός από αυτούς που διαθέτει ο ανάδοχος, θα συντηρούνται-αναγομώνονται και αφού επιστραφούν θα αντικαθιστούν τους προσωρινούς. Η ίδια διαδικασία θα επαναλαμβάνεται σε όλους τους χώρους έως ότου αναγομωθούν όλοι οι πυροσβεστήρες.

Ο ανάδοχος θα παραλάβει πυροσβεστήρες απ' όλα τα τμήματα και παραρτήματα του Νοσοκομείου και τις εννοικιαζόμενες αποθήκες, δηλαδή

- Κεντρικό Νοσοκομείο
- κτίριο Λεωφ. Μεσογείων 24
- κτίριο Λεωφ. Συγγρού 290
- Κέντρο Γενετικής, γωνία οδών Λεβαδείας και Κορινθίας
- αποθήκη Κορινθίας 56
- αρχείο επί της Πλατείας Παίδων
- Λιθαράκι, Ανδριανού 21 & Κόδρου Ψυχικό
- ΕΘΜΑ, Μαραθονοδρόμων 91 Παλαιό Ψυχικό
- Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, Γαρέφη 4 Ελληνορώσων

**ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ**

	Pa 6kg ABC 40%	Pa 12kg ABC 40%	Po 12kg οροφής ABC 40%	διοξειδίου 2kg - 3kg	διοξειδίου 5kg	25kg τροχήλατος ABC 40%	Φορητών Αυτοκινήτων (Pa 6kg ABC 40%)
Κεντρικό Νοσοκομείο	150	15	42	16	24	2	4
Λεωφ. Μεσογείων 24	19	2	14		2		
Λεωφ. Συγγρού 290	24		2	1	3		
Κέντρο Γενετικής					5		
Αποθήκη Κορινθίας 56	4		25				
Αποθήκη Πλατείας Παίδων	5		83 (εκ των οποίων 6 απαιτούν εγκατάσταση σε νέες θέσεις)				
Λιθαράκι	10		1				1
ΕΘΜΑ	5	1	1		1		1
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Αθηνών	5						
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>222</b>	<b>18</b>	<b>168</b>	<b>17</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>6</b>

Οι ανωτέρω ποσότητες είναι δυνατόν να αυξομειωθούν  $\pm 10\%$  στο σύνολο

Στη συντήρηση περιλαμβάνονται τα παρακάτω :

1. Η παραλαβή από τον ανάδοχο των πυροσβεστήρων όπως περιγράφεται παραπάνω
2. Ο έλεγχος της πίεσης του περιεχομένου
3. Το πλύσιμο των πυροσβεστήρων
4. Η αντικατάσταση του περιεχομένου όταν απαιτείται
5. Η αντικατάσταση του λάστιχου όταν απαιτείται
6. Η αντικατάσταση του μανομέτρου και του κλείστρου όταν απαιτείται
7. Η επιστροφή στο Νοσοκομείο
8. Ο έλεγχος και η διόρθωση του τρόπου στήριξης στον τοίχο της βάσης των πυροσβεστήρων όταν απαιτείται
9. Η αντικατάσταση της βάσης των πυροσβεστήρων όταν απαιτείται
10. Η επανατοποθέτηση των πυροσβεστήρων

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει απαραίτητως να επισκεφθούν όλα τα τμήματα και παραρτήματα του Νοσοκομείου και τις ενοικιαζόμενες αποθήκες, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και να παραλάβουν βεβαίωση με την αντίστοιχη ημερομηνία, από την Τεχνική Υπηρεσία, στην οποία θα αναγράφεται ότι έλαβαν γνώση για τους χώρους και την προσπελασιμότητά τους.

Η εταιρία που θα αναλάβει τη συντήρηση - αναγόμωση θα πρέπει να διαθέτει τις κατά νόμο απαιτούμενες ειδικές άδειες λειτουργίας και πιστοποίησης κατά ISO 9001:2008 για τις αντίστοιχες εργασίες.

Κατά τη διάρκεια της σύμβασης εάν απαιτηθεί υδραυλική δοκιμή ή προμήθεια νέων πυροσβεστήρων λόγω ακαταλληλότητας παλαιών, ανάπτυξης νέων τμημάτων κλπ. αυτοί θα καταγραφούν αναλυτικά προκειμένου στη συνέχεια να διενεργηθεί διαγωνισμός για την προμήθειά τους.

Ο ανάδοχος θα παραδίδει στον αρχηγό πυρασφάλειας, την κατά νόμο βεβαίωση αναγόμωσης των πυροσβεστήρων για να χρησιμοποιηθεί για ανανέωση βεβαιώσεων πυρασφάλειας.

Η διαδικασία συντήρησης - αναγόμωσης όλων των πυροσβεστήρων θα διενεργηθεί το πολύ εντός 2 μηνών από την ανάθεση.

---